

Gemeindeverwaltung
Postfach 4273

88085 Langenargen

Kressbronn, 16.04.2026

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage für die Reparaturarbeiten/Neuerrichtung der Föhnsicherung am Landesteg Langenargen, die wir Ihnen wie folgt anbieten:

Baustelleneinrichtung, An- und Abtransport des Rammschiffes, verladen der Träger sowie der Lärchendielen auf Begleitschiff	€ 2.000,00
alte Föhnsicherung demontieren, Holzpfähle ziehen, Entsorgung der alten Holzpfähle	€ 4.500,00
14 Breitflanschträger HEB 300, verzinkt, S235JR1.0038 Gesamt ca. 16.800 kg, inkl. Sägeschnitt	€1.769,00 /To. € 29.719,20
28 Bohrungen der Träger zur unteren Fixierungen der Lärche-Dielen	€ 37,70/St. € 1.055,60
Lärche Bauholz, scharfkantig, splintarm, sägerau, 200/270 mm Länge 200 cm, gesamt ca. 27 m³, inkl. Zuschnitt	€ 737,00/m³ € 19.899,00
Rammen der 14 Breitflanschträger, Lärchendielen einlegen und sichern, Personal 120 Stunden	€ 66,00/Std. € 7.920,00
Rammschiff + Begleitboot + Arbeitsplattform,	pauschal € 1.500,00
Schrauben, Muttern, Zubehör und Kleinteile, Motorsäge, Winkelschleifer etc.	pauschal € 1.000,00
Gesamt netto	€ 67.593,80
Zzgl. 19% MwSt.	€ 12.842,82
Gesamt	€ 80.436,62

Für zusätzliche Arbeiten nach Aufwand verrechnen wir wie folgt:

Rammschiff „Jumbo“ ohne Besatzung	€ 60,00/Stunde,
Personal je Mann	€ 66,00/Stunde,
Hafengondel	€ 30,00/Tag

Die Einzelpreise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt.